Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.
Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI)
****

Lavori di:.....completamento urbanizzazione area ex SART e potenziamento rete idrica in Via Falcone in Comune di Tombolo (P1083)
Impresa: .....MICROSCAVI S.r.l. | con sede in Via G. Galilei n. 39 a Costabissara (VI)
Contratto: ...stipulato il 13.09.2017 rep. n° 450/2017
CUP: H47H16000510009
CIG:.....69904795C2

Importo dei lavori aggiudicati come da contratto:	€	409.231,18
Importo dei lavori relativi alla variante	€	41.118,33
Oneri per la sicurezza:.....	€	11.013,87
Oneri per la sicurezza relativi alla variante:.....	€	1.067,68
Importo contrattuale complessivo:	€	462.431,06

****

AVVISO RELATIVO ALLA VARIANTE
(Art. 106 c. 5 del D.Lgs n° 50/2016 e smi)
****

Si pubblica il presente avviso ai fini degli adempimenti di quanto previsto all'art. 106 c. 5 del D.Lgs n° 50/2016 e smi.

1. *Nome*: ETRA S.p.A.;
   ID Stazione appaltante: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5;
   indirizzo: Via del Telarolo n° 9 – 35013 Cittadella (Pd);
   codice NUTS: ITD32;
   telefono: 049.80.98.000;
   fax: 049.80.98.701;
   posta elettronica: protocollo@pec.etraspa.it;
   indirizzo internet: www.etraspa.it.
2. *Codici CPV*: 45230000-8
3. *Codice NUTS*; ITD36
4. *Descrizione dell'appalto prima*: completamento urbanizzazione area ex SART e potenziamento rete idrica in Via Falcone in Comune di Tombolo (P1083);
   dopo la modifica: completamento urbanizzazione area ex SART e potenziamento rete idrica in Via Falcone in Comune di Tombolo (P1083) variante;
   natura: variante normativamente inquadrata all'art. 106 c. 1 lett. c del D.Lgs n° 50/2016 e smi;
   entità dei lavori: variante dell'importo di € 42.186,01;
5. *Importo complessivo (incluso la variante)*: € 462.431,06;
6. *Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica*:
   "... Scavo di sbancamento.
   * Si prevede la realizzazione di uno scavo di sbancamento della superficie interessata alla precedente posa del materasso drenante collassato, fino alla quota di imposta del ghiaione di sottofondo utilizzato per la posa degli igloo.

   Compattazione meccanica del piano scavato
   * Compattazione del fondo scavo, mediante mezzi meccanici, al fine di regolarizzare la superficie di appoggio dei successivi strati di sottofondo.

   Posa di uno strato di materiale arido
   * Successiva posa di uno strato di materiale arido dello spessore di cm 15, per la corretta definizione del piano quotato e delle corrette pendenze per la messa in

opera delle condotte drenanti in calcestruzzo.

Posa di tessuto non tessuto (TNT)

* Posa di tessuto non tessuto su tutta la superficie di posa del nuovo materasso drenante, alla base dello stesso.

Posa del nuovo sistema di drenaggio

* Sulla base del tessuto non tessuto (TNT), verranno posate le condotte forate in calcestruzzo a base piana, del diametro pari a 300 cm, e le relative linee di collegamento alla rete di smaltimento delle acque meteoriche. La realizzazione del materasso drenante prevede la posa di uno strato di ghiaia di fiume lavata, granulometria 4/8 cm, per uno spessore complessivo pari a cm 55.
  Contestualmente verranno posati gli anelli forati in calcestruzzo per la realizzazione del pozzo perdente, puntualmente descritto alla voce di EPU NP.07, di dimensioni pari a cm 200 di diametro e cm 450 di altezza.

Posa di tessuto non tessuto (TNT)

* Posa del tessuto non tessuto (TNT) a ricoprimento e rinfianco del nuovo materasso drenante.

Strato di fondazione

* Posa dello strato di fondazione, realizzato mediante riutilizzo del materiale precedentemente scavato per lo sbancamento, per uno spessore medio di 47 cm, a raggiungimento delle quote del piano di posa dei sottofondi di progetto.

Rifacimento delle reti di sottoservizi rimosse con lo scavo di sbancamento

* E' previsto il rifacimento delle reti dei sottoservizi interferenti con la realizzazione del nuovo materasso drenante, necessariamente rimossi con lo scavo di sbancamento inizialmente descritto.

Prosecuzione delle opere previste dal progetto esecutivo appaltato

* Prosecuzione con le opere previste dal progetto esecutivo appaltato, a partire dalla messa in sagoma delle superfici pavimentate, mediante utilizzo di misto granulare stabilizzato, secondo quanto indicato nei pacchetti definiti in fase di progettazione.
  ..."

7. *Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto*: 22.06.2017
8. *Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici*: //
9. *Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea*: //
10. *Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni*: //
11. *Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all'appalto o agli appalti di cui al presente avviso*: //
12. *Data d'invio dell'avviso*: 28.12.2017
13. *Altre eventuali informazioni*: //

Servizi di Ingegneria
Il Procuratore Speciale
(F.to ing. Alberto Liberatore)